

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ซอยชุมตาคลี หมู่ที่ ๕ ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๐๐๔,๒๗๔.๐๗ บาท
คิดเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ ใบ

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ ใบ

๕.๓ แบบ พร.๖ จำนวน - ใบ

๕.๔-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายณรงค์ศักดิ์ ศรีปาน ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวกฤษติยา อินทอาษา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กรรมการ

๖.๓ นายสุรินทร์ นุชทรง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ทองหลาง กรรมการ

บัญชีแสดงผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
ซอยชุมตาคลี หมู่ที่ ๕ ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร


เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ-แรงงาน	736,811.50	
2	ค่า Factor F 1.3630	267,462.57	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		1,004,274.07	
ปรับตัวเลขเป็น		1,000,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ ศรีปาน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวกษัตริยา อินทอาษา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุรินทร์ นุชทรง)

สรุปปริมาณการค่าดำเนินการ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ทน 0.15 เมตร ซอยชุมชนคาลี หมู่ที่ 5 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี


สถานที่ดำเนินการ ชอยชุมชนคาลี บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 5 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

ประมาณการ วันที่ 15 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับพื้นที่เดิม	2,000.00	ตร.ม.			5.00	10,000.00	10,000.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	100.00	ลบ.ม.	420.00	42,000.00			42,000.00	
3	งานคอนกรีต 1:2:4	300.00	ลบ.ม.			350.00	105,000.00	105,000.00	
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1,800.00	ถุง	120.00	216,000.00			216,000.00	
5	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	150.00	ลบ.ม.	467.29	70,093.50			70,093.50	
6	หินย่อยผสมคอนกรีต	300.00	ลบ.ม.	560.75	168,225.00			168,225.00	
7	ตะแกรงเหล็กไววายเมตที่ ๓ 4 มม. @0.20 ม.	2,000.00	ตร.ม.	40.00	80,000.00			80,000.00	
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24๓ 15 มม.	20.00	เส้น	232.59	4,651.80			4,651.80	
9	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD 30๓ 12 มม.	40.00	เส้น	163.53	6,541.20			6,541.20	
10	ลูกรังไหลทาง	90.00	ลบ.ม.	350.00	31,500.00			31,500.00	
11	แผ่นโพน	10.00	แผ่น	40.00	400.00			400.00	
12	ยางมะตอย	60.00	ลิตร	40.00	2,400.00			2,400.00	
รวมยอดค่างานต้นท่อนี้					621,811.50		115,000.00	736,811.50	

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสมรศักดิ์ ศรีปาน) (นางสาวกฤษติยา อินทอาษา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสุรินทร์ นุชทรงง)