

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดทอง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

งบประมาณจากค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดทอง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีไหล่ทางตามสภาพเฉลี่ยประมาณ ๐.๓๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดทอง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

- פר. ๔

- פר. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอมร พงษ์เกษกิจ	ตำแหน่งปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานฯ
๖.๒ นายปัญญา วรรณบุตร	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง เทศบาล ต.หาดทอง	กรรมการ
๖.๓ นางสาวณัฐวดี เชี่ยวธัญญกิจ	ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน	กรรมการ

# สรุปผลประมาณราคากลางก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ดำเนินการ สายเลียบบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลหาดทรง อำเภอมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร ทน 0.15 เมตรมีไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

ประมาณโดย นายปัญญา วรรณบุตร วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างถนน คสล.	183,611.50	1.3624	250,152.31	
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
			รวม	250,152.31	บาท
			เป็นเงินทั้งสิ้นเพียง	250,000.00	บาท

(-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายอมร พงษ์เกษกิจ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ




เห็นชอบ

(นายปัญญา วรรณบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลหาดทรง

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(น.ส.ณัฐวดี เชี่ยวธัญญกิจ)

เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

## บัญชีประมาณการ

ประมาณราคา ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร มีไหล่ทางตามสภาพ เดี่ยประมาณ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหาดทอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคาโดย นายปัญญา วรรณบุตร

วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าปรับพื้นที่	550	ตร.ม.		-	1.65	907.50	907.50	
2	ทรายหยาบรองพื้น	22	ลบ.ม.	420.00	9,240	91	2,002.00	11,242.00	
3	เหล็กตะแกรงวางแนว	440	ตร.ม.	31	13,640	5	2,200.00	15,840.00	
4	คอนกรีตผสมสำเร็จ 240 ksc	66.00	ลบ.ม.	1,766	116,556	306	20,196.00	136,752.00	
5	แผ่นโพน ทนฯ 3/4 นิ้ว	3	แผ่น	30	90		-	90.00	
6	ยางมะตอย	30	ลิตร	20	600		-	600.00	
7	เหล็กเส้นกลม DOWEL BAR Ø 19 มม.	10	471	4,710	65	650.00	5,360.00		
8	ไม้แบบ	15	ลบ.ฟ.	400	6,000	133	1,995.00	7,995.00	
9	ลูกตั้งไหล่ทาง-ทางขึ้นลง-รองพื้นทาง	25	ลบ.ม.	178	4,450	15	375.00	4,825.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>				155,286.00		28,325.50	183,611.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
  
 (นายอมร พงษ์เกษกิจ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  
  
 (นายปัญญา วรรณบุตร)

กรรมการ

ลงชื่อ.....  


(น.ส.ณัฐวดี เชี่ยวชัยบุญกิจ)  
 เจ้าหน้าที่ปกครองอาวุโสพิเศษ

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลหาดทอง

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)