

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนข้าวเหนียว - สวนนุ่น หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งข่อย กว้าง ๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ตำบลทองกลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๔,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๘๔,๖๒๔.๔๑ บาท คิดเป็นเงิน ๔๘๔,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ ใบ

๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ ใบ

๕.๓ แบบ ปร.๖ จำนวน - ใบ

๕.๔ .....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายณรงค์ศักดิ์ ศรีปาน ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวกฤษติยา อินทอาษา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กรรมการ

๖.๓ นายสุรินทร์ นุชทรวง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ทองกลาง กรรมการ

## บัญชีแสดงผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนข้าวเหนียว - สวนนุ่น หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย  
 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนข้าวเหนียว - สวนนุ่น ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ-แรงงาน	355,713.75	
2	ค่า Factor F 1.3624	128,910.66	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		484,624.41	
ปรับตัวเลขเป็น		484,000.00	
ตัวอักษร	(สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (นายณรงค์ศักดิ์ ศรีปาน) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ	(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นางสาวกฤษติยา อินทอาษา) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ	(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายสุรินทร์ นุชทรงง) นายช่างโยธา อบต.ทองหลาง กรรมการ
--	---	---



**สรุปปริมาณการค่าดำเนินการ**

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนชั่วคราว - ส่วนบน หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งข่อย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ตำบล  
 ของกลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  
 ประมาณการ วันที่ ๖ มกราคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับพื้นที่เดิม	1,000.00	ตร.ม.	467.29	23,364.50	5.00	5,000.00	5,000.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	50.00	ลบ.ม.					23,364.50	
3	งานคอนกรีต 1:2:4	150.00	ลบ.ม.						
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	900.00	ถุง	119.00	107,100.00	306.00	45,900.00	45,900.00	
5	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	75.00	ลบ.ม.	467.29	35,046.75			107,100.00	
6	หินย่อยผสมคอนกรีต	150.00	ลบ.ม.	560.75	84,112.50			35,046.75	
7	ตะแกรงเหล็กวายเมตที่ ๑ 4 มม. @0.20 ม.	1,000.00	ตร.ม.	35.00	35,000.00			84,112.50	
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ๑ 15 มม.	20.00	เส้น	233.00	4,660.00			35,000.00	
9	เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD 30 ๑ 12 มม.	20.00	เส้น	163.00	3,260.00			4,660.00	
10	ตุกริ่งเหล็กทงข้างละ 0.50 เมตร	30.00	ลบ.ม.	250.00	7,500.00	99.00	2,970.00	3,260.00	
11	แผ่นโพน	5.00	แผ่น	40.00	200.00			10,470.00	
12	ยางมะตอย	40.00	ลิตร	40.00	1,600.00			200.00	
รวมยอดค่าจ้างต้นทุน					301,843.75		53,870.00	355,713.75	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ..... ประธานกรรมการ (นางสาวกฤษติยา อิ่มทองษา) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)  
 (ลงชื่อ)  ..... กรรมการ (นายสุรินทร์ นุชทรงง) นายช่างโยธา อบต.ทองหลาง