

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลาน คสล.ข้างศาลาประชาคมอำเภอ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑ (เงินเหลือจ่าย) จำนวนเงิน ๔๘๗,๗๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้าง

ขนาดกว้าง ๑๙.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า ๘๖๔.๕๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ..เป็นเงิน.. ๔๘๗,๗๐๐.-บาท
(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวกษมา มัทธวรรตน์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายปรีชา เส็งหะพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองกลางดง	กรรมการ
๖.๓ นายอดิสร อินทศร ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โคกหม้อ	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างลาน คสล.ข้างศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอทัพทัน

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างลาน คสล.ข้างศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ขนาด กว้าง 19.00 เมตร ยาว 45.50 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 864.50 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	373,042.05	1.3074	487,715.18	
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง factor F งานอาคาร</u> - เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้างฯ				487,715.18	
(-ใส่แผนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)				ปรับเป็น	487,700.00

ขนาดหรือเนื้อที่

864.50 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

564.14 บาท/ตร.ม.

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอดิศร อินทสร)

(นางวันทนา เอียงเดือน)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบเลขที่ -/-

โครงการก่อสร้างลาน คลอ.ข้างศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอทัพทัน

พื้นที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี




ปริมาณงาน : ขนาด กว้าง 19.00 เมตร ยาว 45.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 864.50 ตร.ม. พื้นผิวขัดมันเรียบ


คำนวณราคากลางโดย : นายอดิสร อินทศร

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
	งานพื้นลาน คลอ.								
1	งานปรับเกลี่ยพื้นดินเดิม	864.50	ตร.ม.	-	-	5.00	4,322.50	4,322.50	
2	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับหนาเฉลี่ย 5 ซม.	43.22	ลบ.ม.	420.56	18,176.60	99.00	4,278.78	22,455.38	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240 กก/ตร.จม.	129.67	ลบ.ม.	1,766.36	229,043.90	306.00	39,679.02	268,722.92	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	864.50	ตร.ม.	35.00	30,257.50	5.00	4,322.50	34,580.00	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด DB 12 มม.	0.125	ตัน	23,494.08	2,936.76	3,300.00	412.50	3,349.26	
5	ปูนซีเมนต์	34.00	ถุง	119.15	4,051.10	-	-	4,051.10	
6	ค่าแรงขุดมันผิวคอนกรีต	864.50	ตร.ม.	-	-	40.00	34,580.00	34,580.00	
7	หินคลุกไหลคอนกรีต	2.47	ลบ.ม.	298.12	736.36	99.00	244.53	980.89	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							373,042.05	(บาท)

สำเนาถูกต้อง

นายอดิสร อินทศร
 (ลงชื่อ) 
 (ลงชื่อ) 
 (ลงชื่อ) 

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายอดิสร อินทศร)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

(นางจันทนา เอียงเดือน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ